

Popravak terase na adresi DR. VLATKA MAČEKA 23, Dubrovnik

Troškovnik izradila: Marija Marinović građ.teh.

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.mj.	količina	cijena	iznos
1.	Dobava i postava cijevi za spuštanje građevinskog materijala (šut). U cijenu je uključen sav potreban alat, kao i demontaža te odvoz nakon završenih radova. Cijev se postavlja na visinu cca 20m'. Obračun se vrši u paušalu.				
		paušal	1,00		
2.	Ručno i strojno uklanjanje protukliznih keramičkih pločica i cokla sa svim slojevima. U cijenu je uključeno uvrećavanje, spuštanje niz cijev i ukrcaj u transportno vozilo. Obračun se vrši po m2 ili po m'.				
a)	keramičke pločice		m ²	60,50	
b)	cokl		m'	37,20	
3.	Djelomično otucanje dotrajale žbuke sa fasade i balkona objekta, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Žbuku otući do zdrave podloge nakon čega je potrebno ispiranje vodom pod pritiskom. Podloga se nakon ispiranja grundira. Predviđa se 10% ukupne površine za otucanje.				
a)			m ²	4,40	
4.	Strojno brušenje kamenih klupica, otucanje i čišćenje fuga. U cijenu je uključen sav potreban alat. Širina kamenih klupica je 32cm. Obračun se vrši po m'.				
			m'	21,70	

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.mj.	količina	cijena	iznos
5.	Ispiranje svih površina koje su obuhvaćene zahvatom vodom pod pritiskom kako se očistilo od svih sitnih čestica prljavštine. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² .		m ²	114,70	
6.	Utovar i odvoz srušenog materijala. Materijal se odvozi na gradsku deponiju, a u stavci su osim komunalne takse, uračunati svi utovari, prijevozi i prijenosi. Obračun po m ³ . Koeficijent rastresitosti je 1,30.		m ³	4,00	
7.	Postavljanje hidroizolacije na podu terase u dva sloja sa utopljenom mrežicom između slojeva, te uz zidove na visinu 15cm.. Hidroizolacija se postavlja također na spojevima kamena i zida (ograda) sa unutarnje i vanjske strane kao i spoj lastavice i zida. U cijenu je uključena dobava, dovoz materijala kao i sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² ili po m ¹ .				
a)	podovi i uz zidove		m ²	67,00	
b)	spojevi ograde i kamena, spojevi lastavice i zida		m ¹	50,50	
8.	Obrada slivnika hidroizolacijom u dva sloja sa ugrađenom mrežicom između slojeva. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po komadu.		kom	3,00	

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.mj.	količina	cijena	iznos
9.	Nabava, doprema i ugradnja holкера i kutnih holкера uz zidove. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal kao i issjecanje holкера na odgovarajuću duljinu. Obračun se vrši po m ² ili po komadu.				
a)	holker	m ²	43,50		
b)	kutni holker	kom	6,00		
10.	Nabava i doprema keramičkih protukliznih pločica dimenzija cca 60x60cm. U cijenu je je predviđeno 5% veće količine radi izrade cokla i otpada prilikom postavljanja. Obračun se vrši po m ² .				
		m ²	61,00		
11.	Postavljanje keramičkih protukliznih pločica na terasu u fleksibilno ljepilo i fugiranje. Izrada i postavljanje cokla u fleksibilno ljepilo i fugiranje. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² ili po m ² .				
a)	postavljanje keramičkih pločica	m ²	57,70		
b)	izrada i ugradnja cokla	m ²	37,20		
12.	Za krpanje i gletanje oštećenih djelova fasade koristiti cementno građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje. Kao armirajući sloj nanosi se u debljini oko 3mm, te je potrebno po sredini podstaviti staklenu mrežicu. Uključena je cijela površina fasade. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .				
		m ²	44,00		

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.mj.	količina	cijena	iznos
13.	Navlačenje silikantne tankoslojne žbuke ravnomjerno, potrebno je nanositi kontinuirano mokro na mokro na cijelu plohu fasade. Izbor tona će odlučiti investitor. Po potrebi popunjavanje sitnih pukotina oko kamenih faša i oko štokova acryl kitom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal.		m ²	44,00	
14.	Za sve nepredviđene troškove uzima se u obzir 10% ukupnog troškovnika. Za sve takve radove potrebno je predhodno dostaviti ponudu, koju će odobriti nadzor i predstavnik suvlasnika. Obračun se vrši u paušalu.		m´	10,00%	

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO:		
PDV	25%	
SVEUKUPNO:		