

**Popravak krova**  
**BARTOLA KAŠIĆA 18, Mokošica**

TROŠKOVNIK 1/2

Troškovnik izradila: Marija Marinović građ.teh.

**POPRAVAK KROVA**

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Dobava i postava pročeljne skele. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima. Širina skele je od 80cm do 90cm, a montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano odvijanje radova. skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za prolaznike. Skela se montira na svim pročeljima. Visina skele za 1m viša od vijenca.	m <sup>2</sup>	1.800,00		
2.	Demontaža postojećeg gromobrana. Izvesti pažljivo kako se ne bi oštetili elementi i dijelovi koji se ne demontiraju. Uključivo vađenje svih pripadajućih manjih posebno nespecificiranih elemenata u sklopu gromobrana, sidrenih i pričvrstnih detalja. Bez obzira na stupanj oštećenja. U cijeni vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje u skladištu do ponovne ugradnje. U cijeni komplet navedeno. Obračun u kompletu.	kpl	1,00		
3.	Pažljiva demontaža kupe mediteran. Potrebno je uvrećavanje, spuštanje na okućnicu, utovar u transportno vozilo. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	420,00		

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
4.	Demontaža i skidanje slojeva podkonstrukcije krovnog pokrova, sortiranje i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m <sup>2</sup> .				
		m <sup>2</sup>	420,00		
5.	Utovar i odvoz srušenog materijala, pokrova i podkonstrukcije . Materijal se odvozi na gradsku deponiju, a u stavci su osim komunalne takse, uračunati svi utovari, prijevozi i prijenosi. Obračun po m <sup>3</sup> . Koeficijent rastresitosti je 1,30.				
		m <sup>3</sup>	52,00		
6.	Demontaža limova sa krova (odvodnih kanal na utorima, opšavi dimnjaka, oko prozora, uz lastavicu, te uz belvedere). Uključivo vađenje svih pripadajućih manjih posebno nespacificiranih elemenata i detalja u sklopu žlijeba, sidrenih i pričvrtnih detalja. Bez obzira na stupanj oštećenja. U cijeni vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje na gradsku deponiju. Obračun po m'.				
		m'	202,00		
7.	Zidarska obrada lastavice krova, kanala kao i atike. U cijenu je uključeno otucanje labavih djelova, premaz primerom, zaglađivanje površine, te premaz hidroizolacijskim sredstvom kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'.				
		m'	183,00		

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
8.	Nabava izrada doprema i ugradnje gredica i kontra letvi za podkonstrukciju krova. U cijenu je uključen i premaz fugicidnim sredstvom kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .				
		m <sup>2</sup>	420,00		
9.	Nabava, doprema i ugradnja limenih opšava konversi zabata, dimnjaka i ventilacija kanalizacije, kao i kišnih kanala, belvedera .Razvijena širina je cca 110cm. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.				
		m´	202,00		
10.	Hidroizoliranje parapropusnom - vodonepropusnom folijom u dva sloja (preklapanje 10cm). U cijenu je uključena nabava, doprema, ugradnja kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .				
	Folija	m <sup>2</sup>	930,00		
11.	Nabava doprema i ugradnja kupe mediteran s rupom za zakucavanje i niskoekspandirajućom pjenom, zapunjavanje rubnih kupa uz betonske poklopnice cem. mortom sa zaglađivanjem. Izrada lankuna s ugradnjom i površnica nakon završenog pokrivanja kupom.				
	kupa mediteran	m <sup>2</sup>	420,00		
	površnice	m´	40,00		

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
12.	Zidarska obrada tijela dimnjaka, predviđa se premaz primerom, navlačenje ljepila sa ugradnjom mrežice između slojeva, te premaz hidroizolacijskim sredstvom, te žbukanje. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .		m <sup>2</sup>	46,00	
13.	Ispitivanje gromobranske instalacije od ovlaštene institucije kao i atestiranje. Ponovna montaža gromobrana sa svim pričvrstnim elementima. U cijenu je uključena nabava novih pričvrstnih elemenata kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po kompletu.		kpl	1,00	
14.	Za sve nepredviđene troškove uzima se u obzir 10% ukupnog troškovnika. Za sve takve radove potrebno je predhodno dostaviti ponudu, koju će odobriti nadzor i predstavnik suvlasnika. Obračun se vrši u paušalu.		m'	10,00%	

### REKAPITULACIJA

<b>RADOVI UKUPNO</b>	
<b>PDV</b>	<b>25%</b>
<b>UKUPNO SA PDV-om:</b>	