

Marka Marojice 29

Troškovnik izradila: Marija Marinović građ.teh.

**POPRAVAK FASADE I OTVORENOG STUBIŠTA**

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Doprema, montaža gradilišne fasadne cijevne skele. U cijenu je uključena demontaža i odvoz s gradilišta. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	520,00		
2.	Djelomično otucanje dotrajale žbuke sa fasade. Žbuku otući do zdrave podloge nakon čega je potrebno ispiranje vodom pod pritiskom. Podloga se nakon ispiranja grundira sa RD unifixom. Predviđa se 10% ukupne površine za otucanje.	m <sup>2</sup>	60,00		
3.	Odvoz šuta na deponiju, u cijenu je uključeno uvrećavanje, utovar u vozilo, te odvoz na deponiju. Obračun u m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	3,00		
4.	Za krpanje i gletanje oštećenih djelova fasade koristiti Rōfix 55 cementno građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje. Kao armirajući sloj nanosi se u debljini oko 3mm, te je potrebno po sredini podstaviti staklenu mrežicu tipa Rōfix P5. Uključena je cijela površina fasade. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	600,00		

## Dubrovnik

5. Navlačenje silikantne tankoslojne žbuke ravnomjerno, potrebno je nanositi kontinuirano mokro na mokro na cijelu plohu fasade. Izbor tona će odlučiti investitor. Po potrebi popunjavanje sitnih pukotina oko kamenih faša i oko štokova acryl kitom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m<sup>2</sup>.
- m<sup>2</sup>      600,00
6. Prespajanje štokova otvora sa zidom i klupica kao hidroizolacijskim premazom u dva sloja i ugrađenom mrežastom trakom između. Obračun po m' obrade oko svih prozora i vrata i staklenih stijena koje se nalaze na žbukanom pročelju.
- m'      140,00
7. Nabava doprema i ugradnja okapnika poviše otvorenog hodnika, na vanjskom dijelu ogradnog zida kao i ispod stepenice.. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'.
- m'      122,00
8. Uklanjanje 3 reda kupe kanalice, zajedno sa pripadajućim poletvanjem i limovima. U cijenu je uključen sav potreban alat, kao i spuštanje šuta na okućnicu, uvrećevanje, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m2 ili po m'.
- a) kupa m2      18,00
- b) poletvanje m2      18,00
- c) limovi r.š.cca 80cm m'      18,00
9. Čišćenje betonskih kanala, premaz primerom, izravnjanje istih reperaturnim mortom, premaz hidroizolacijom r.š. 80cm. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'.
- m'      18,00

## Dubrovnik

- 10.** Nabava, doprema i ugradnje letvica, limova i kupe kanalice. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m<sup>2</sup> ili po m´.
- |    |                               |                |       |
|----|-------------------------------|----------------|-------|
| a) | limovi d=0,55mm, r.š.cca 80cm | m <sup>2</sup> | 18,00 |
| b) | poletvanje                    | m <sup>2</sup> | 18,00 |
| c) | kupa                          | m´             | 18,00 |
- 11.** Nabava, doprema i ugradnja novih poštanskih sandučića. U cijenu je uključena demontaža postojećih i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po komadu.
- |  |  |     |       |
|--|--|-----|-------|
|  |  | kom | 18,00 |
|--|--|-----|-------|
- 12.** Pažljiva demontaža salonit ploča zajedno sa svojom konstrukcijom. Spuštanje na okućnicu i odvoz na gradsku deponiju. U stavku je uračunata nova konstrukcija, kao i izrada u doprema PVC panela. Obračun se vrši po m´. Visina panela je cca 1m.
- |  |  |    |       |
|--|--|----|-------|
|  |  | m´ | 28,00 |
|--|--|----|-------|
- 13.** Uklanjanje podbuhle hidroizolacije na ravnom dijelu krova (poviše skala). Predviđa se 10%. U cijenu je uključeno uklanjanje, uvrećevanje, spuštanje na okućnicu, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun s vrši po m<sup>2</sup>.
- |  |  |                |      |
|--|--|----------------|------|
|  |  | m <sup>2</sup> | 2,00 |
|--|--|----------------|------|
- 14.** Ispiranje ravnog krova vodom pod pritiskom nakon sušenja potreban je premaz primerom, izravnavanje podloge sa ljepilom sa ugradnjom mrežice između slojeva. Nakon toga je potreban premaz hidroizolacijskim sredstvom također sa utopljenom mrežicom između slojeva. U cijenu je uključena nabava, doprema i ugradnja materijala, kao i sav potreban alat. Obračun se vrši po m<sup>2</sup>.
- |    |   |                |       |
|----|---|----------------|-------|
| a) | ispiranje površine                                | m <sup>2</sup> | 20,00 |
| b) | premaz primerom izravnavanje površine u dva sloja | m <sup>2</sup> | 20,00 |
| c) | hidroizolacija                                    | m <sup>2</sup> | 20,00 |

15. Demontaža postojeće drvene ograde, spuštanje na okućnicu, utovar u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Nabava, izrada, doprema i ugradnja nove drvene ograde približno istih dimenzija kao postojeća. Obračun se vrši po m'. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal.

m' 60,00

16. Za sve nepredviđene troškove uzima se u obzir 10% ukupnog troškovnika. Za sve takve radove potrebno je predhodno dostaviti ponudu, koju će odobriti nadzor i predstavnik suvlasnika. Obračun se vrši u paušalu.

m' 10,00%

---

---

**REKAPITULACIJA RADOVA**

---

UKUPNO BEZ PDV-a

PDV

25%

**SVEUKUPNO SA PDV-om:**