

TROŠKOVNIK POPRAVKA DIJELA FASADE I STUBIŠTA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Marka Marojice 29, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Doprema, montaža gradilišne fasadne cijevne skele. U cijenu je uključena demontaža i odvoz s gradilišta. Obračun se vrši po m ² .	m ²	354,00		
2.	Djelomično otucanje dotrajale žbuke sa fasade. Žbuku otući do zdrave podloge nakon čega je potrebno ispiranje vodom pod pritiskom. Podloga se nakon ispiranja grundira sa RD unifixom. Predviđa se 10% ukupne površine za otucanje.	m ²	45,00		
3.	Odvoz šuta na deponiju, u cijenu je uključeno uvrećavanje, utovar u vozilo, te odvoz na deponiju. Obračun u m ³ .	m ³	2,70		
4.	Za krpanje i gletanje oštećenih dijelova fasade koristiti RÖfix 55 cementno građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje. Kao armirajući sloj nanosi se u debljini oko 3mm, te je potrebno po sredini podstaviti staklenu mrežicu tipa RÖfix P5. Uključena je cijela površina fasade. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	450,00		
5.	Navlačenje silikantne tankoslojne žbuke ravnomjerno, potrebno je nanositi kontinuirano mokro na mokro na cijelu plohu fasade. Izbor tona će odlučiti investitor. Po potrebi popunjavanje sitnih pukotina oko kamenih faša i oko štokova acryl kitom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	450,00		

TROŠKOVNIK POPRAVKA DIJELA FASADE I STUBIŠTA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Marka Marojice 29, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
6.	Prespajanje štokova otvora sa zidom i klupica kao hidroizolacijskim premazom u dva sloja i ugrađenom mrežastom trakom između. Obračun po m´ obrade oko svih prozora i vrata i staklenih stijena koje se nalaze na žbukanom pročelju.	m´	130,00		
7.	Nabava doprema i ugradnja okapnika poviše otvorenog hodnika, na vanjskom dijelu ogradnog zida kao i ispod stepenice.. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	120,00		
8.	Uklanjanje 3 reda kupe kanalice, zajedno sa pripadajućim poletvanjem i limovima. U cijenu je uključen sav potreban alat, kao i spuštanje šuta na okućnicu, uvrećevanje, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m2 ili po m´.				
a)	kupa	m2	14,00		
b)	poletvanje	m2	14,00		
c)	limovi r.š.cca 80cm	m´	14,00		
9.	Čišćenje betonskih kanala, premaz primerom, izravnanje istih reperaturnim mortom, premaz hidroizolacijom r.š. 80cm. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	14,00		
10.	Nabava, doprema i ugradnje letvica, limova i kupe kanalice. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m2 ili po m´.				
a)	limovi d=0,55mm, r.š.cca 80cm	m2	14,00		
b)	poletvanje	m2	14,00		
c)	kupa	m´	14,00		

TROŠKOVNIK POPRAVKA DIJELA FASADE I STUBIŠTA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Marka Marojice 29, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
-------	---------------------------------	----------	----------	--------	-------

11. Za sve nepredviđene troškove uzima se u obzir 10% ukupnog troškovnika. Za sve takve radove potrebno je predhodno dostaviti ponudu, koju će odobriti nadzor i predstavnik suvlasnika. Obračun se vrši u paušalu.

m' 10,00%

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a

PDV

25%

SVEUKUPNO SA PDV-om: