



<i>r.br.</i>	<i>opis stavke</i>	<i>jed.mj.</i>	<i>količina</i>	<i>jed. cijena</i>	<i>ukupno</i>
1.	Dobava i postava pročeljne skele. Svi radovi oko postave i demontaže kao i odvoz skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skela se treba postaviti na način da se pristupi svim pročeljinim elementima. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu. Obračun skele se vrši u m <sup>2</sup> .				
		m <sup>2</sup>	253,00		
2.	Demontaža limenog opšava oko prozora zajedno sa kupom mediteran. U cijenu je uključeno spuštanje materijala na okućnicu,ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m´.				
		m´	12,00		
3.	Pretnes sjevernog dijela krova (zapad), uklanjanjem oštećenih kupa i ugradnja novih na isto mjesto, kao i namještanje pomaknutih kupa i njihovo učvršćivanje. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Predviđa se zamjena novih cca 10%. Obračun se vrši po m2.				
a)	pretnes krova	m <sup>2</sup>	109,00		
b)	ugradnja novih kupa	m <sup>2</sup>	11,00		
4.	Nabava, doprema i ugradnja novog limenog opšava oko abaina. U cijenu je uključena nabava, doprema, prekrajanje i ugradnja, kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´. U stavku je uključena i montaža kupa				
		m´	12,00		

**TROŠKOVNIK POPRAVKA DIJELA KROVA**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vinogradarska 18, Mokošica

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

<i>r.br.</i>	<i>opis stavke</i>	<i>jed.mj.</i>	<i>količina</i>	<i>jed. cijena</i>	<i>ukupno</i>
5.	Demontaža dva reda kupa sa svojom podkonstrukcijom uz lastavicu krova sa odvozom šuta na gradsku deponiju. Izravnavanje lastavice krova reperaturnim mortom, poletvanja, postavljanje vodonepropusne folije te ugradnja kupa. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	11,00		
6.	Demontaža gromobrana uz lastavicu krova te vraćanje nakon završenih radova. U stavci je obuhvaćen pregled cijelog gromobrana kao i atestiranje od strane ovlaštene osobe. U cijenu je uključen sav potreban alat, kao i izdavanje atesta. Obračun se vrši u paušalu.	paušal	1,00		
7.	Za sve nepredviđene radove uzima se u obzir 10% ukupnih radova ovog troškovnika (od stavke 1. do stavke 13.) Za sve takve radove potrebno je priložiti troškovnik koji će odobriti nadzorni organ.	paušal	10%		

**REKAPITULACIJA RADOVA**

---

---

**UKUPNO**                      *KUNA**PDV*

---

**SVEUKUPNO**                      *KUNA*

---