

TROŠKOVNIK POPRAVKA STUBIŠTA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Điva Natali 4, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE
ĐIVA NATALI 4**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**ĐIVA NATALI 4,
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK

POPRAVKA UNUTARNJEG STUBIŠTA

Dubrovnik, listopad 2022. god

TROŠKOVNIK POPRAVKA STUBIŠTA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Điva Natali 4, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

1. PITURSKI RADOVI

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.1	Ručno i strojno uklanjanje uljane boje na bočnim zidovima unutarnjeg stubišta. Predviđa se 20% ukupne površine. Nakon uklanjanja podbuhle i ispucale boje potrebno je čišćenje, uvrećavanje i ukrcaj otpadnog materijala u transportno vozilo. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m2.				
		m ²	13,40		
1.2	Čišćenje zidova bojanih u bijelom tonu od raznih nečistoća kao i otprašivanje. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m2.				
		m ²	122,00		
1.3	Bojanje stropova i zidova u bijelom tonu sa svim potrebnim predradnjama, izravnavanje , popravak manjih oštećenja na plohamu i gletanje.U cijenu uključena vrijednost rada i materijala i potrebna radna skela.Obračun po m 2 .				
		m ²	122,00		
1.4	Bojanje bočnih zidova uljanom bojom u tonu kao postojeći sa svim potrebnim predradnjama, izravnavanje, popravak manjih oštećenja na plohamu i gletanje. U cijenu uključena vrijednost rada i materijala. Obračun se vrši u m2.				
		m ²	67,00		

TROŠKOVNIK POPRAVKA STUBIŠTA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Điva Natali 4, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.5	Ručno i strojno struganje boje sa metalnih vratašaca u suterenu objekta. Nakon čega je potrebno čišćenje, premaz temeljnom bojom za metal i lakiranje u bijelom tonu (obostrano). U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	3,00		
1.6	Ručno i strojno struganje boje sa metalnih šipki ograde profila Ø2 h=90cm . Nakon čega je potrebno čišćenje, premaz temeljnom bojom za metal i lakiranje u tonu kao postojeći. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ['] .	m [']	73,80		
1.7	Prije početka radova potrebno je zaštititi kompletne skale i podeste najilnom, kao i oko vrata, prekidače i ostale elemente sa ljepljivom krep trakom. Nakon završenih radova potrebno je je kompletno čišćenje cijelog prostora stubišta sa odvozom šuta na gradilišnu deponiju. Obračun se vrši u paušalu.	paušal	1,00		

UKUPNO PITURSKI RADOVI:

**2. KERAMIČARSKI RADOVI**

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
2.1	Strojno zarezivanje stepenica i podesta kako bi se mogle izvršiti sve predradnje za polaganje keramičkih pločica. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši u paušalu.				
		paušal	1,00		
2.2	Impregnacija stepenica i podesta, nabava, doprema i ugradnja keramičkih protukliznih pločica. Pločice se postavljaju u cementno građevinsko ljepilo. Nakon postavljanja potrebno je fugiranje čiji će ton odabrati investitor. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² ili m ² . Širina gazišta je 30cm, a visina čela je 17cm.				
a)	podesti	m ²	28,00		
b)	stepenice (gazišta i čela)	m ²	32,00		
2.3	Nabava, doprema, izrada i ugradnja cokla od keramičkih pločica položenog u cementno građevinsko ljepilo, sa fugiranjem (izbor tona fuge odabire investitor). Cokl se postavlja slobodno. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² . Visina cokla je cca 10cm.				
		m ²	45,00		

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:

TROŠKOVNIK POPRAVKA STUBIŠTA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Điva Natali 4, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

3. KLESARSKI RADOVI

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
3.1	Pažljiva demontaža drvenih klupica na vratima. U cijenu je uključeno uvrećavanje, spuštanje na okućnicu ukrcaj na transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Nabava, izrada, doprema i ugradnja kamenih klupica d=2cm. (skica u pravitku). Prije same nabave potrebna je točna izmjera kako bi se izveli detalji. Obračun se vrši po m´.				
a)	Demontaža klupica	m´	15,00		
b)	Nabava, izrada, doprema i ugradnja kam. Klupica	m´	15,00		

UKUPNO KLESARSKI RADOVI:

**4. OSTALI RADOVI**

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
4.1	Pažljiva demontaža plastičnog dijela rukohvata, uvrećavanje, spuštanje na okućnicu, utovar u transportno vozilo kao i odvoz na gradsku deponiju. Nabava, izrada, doprema i ugradnja drvenog rukohvata (skica u privitku). U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	13,00		
4.2	Prekranjanje aluminijskih vrata kako bi se mogle neometano ugraditi keramičke pločice. Preinaku vrata vrši isključivo bravar koji će voditi računa o svim detaljima izvedbe. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u paušalu.	kom	1,00		

UKUPNO OSTALI RADOVI:

TROŠKOVNIK POPRAVKA STUBIŠTA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Điva Natali 4, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO PITURSKI RADOVI:

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:

UKUPNO KLESARSKI RADOVI:

UKUPNO OSTALI RADOVI:

UKUPNO BEZ PDV-a

PDV

25%

SVEUKUPNO SA PDV-om:

ZA PONUDITELJA: