



NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE
IVANA GORANA KOVAČIĆA 43,
IVANA GORANA KOVAČIĆA 53**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**IVANA GORANA KOVAČIĆA 43
20000 DUBROVNIK
IVANA GORANA KOVAČIĆA 53
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK

POPRAVKA RAVNOGA KROVA



Dubrovnik, listopad 2022. god



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Postavljanje radne platforme za potrebe izvođenja radova na krovu i prijenos materijala. Obračun se vrši po kompletu.	kpl	1,00		
2.	Skidanje raspadnute krute katranske hidroizolacije, te uvrećavanje, spuštanje na okućnicu do utovara u transportno vozilo. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² . Predviđa se 30% ukupne površine.	m ²	48,00		
3.	Čišćenje kompletne površine krova (ravna ploča, atika, dimnjaci i betonske grede) od svih raznih sitnih čestica prljavštine vodom pod pritiskom. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² .	m ²	198,00		
4.	Demontaža limova s atike krova. U cijenu je uključeno spuštanje na okućnicu, utovara u transportno vozilo i prijevoz na gradsku deponiju. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ¹ .	m ¹	48,00		
5.	Otucanje labavog betona sa ab greda, Čišćenje čeličnom četkom vidljive armature, te premaz elastometalom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	8,00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
6.	Zidarska obrada razgoličene atike, gletanjem - ljepilo+mrežica+ljepilo , uz predhodno grundiranje odgovarajućim prajmerom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	14,50		
7.	Izrada hidroizolacije krova i atike RD ili sličnom tehnologijom i to u dva sloja s utopljenim mrežastim platnom između slojeva. Hidroizolacija se penje uz atiku i preko atike krova, 20 cm uz dimnjake i uz zid niže ploče.cijenu je uključen sav potreban alat i matrijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	167,50		
8.	Izrada novog limenog opšava atike od pocinčanog lima d=0,55mm razvijene širine cca 26cm na atici krova na nove nosače . U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'.	m'	48,00		
9.	Zidarska obrada dimnjačkih tijela, zida uz nižu ploču, betonskih greda i stupa. Potrebno je otucanje, gletanje, ljepilo, mrežica pa ljepilo, te navlačenje tankoslojne žbuke. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal.Obrada se vrši po komadu obrađenog dimnjačkog tijela ili u m ² .				
	Dimnjak dim 145cmx40cm h=80cm	kom	1,00		
	Dimnjak dim 70cmx40cm h=90cm	kom	2,00		
	Dimnjak dim 50cmx50cm h=72cm	kom	1,00		
	betonske grede	m ²	8,00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
10.	Nabava, doprema i ugradnja novih dimnjačkih kapa od pocinčanog lima. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po komadu.				
		kom	2,00		
11.	Nabava nove rešetke na odvodnoj cijevi od pocinčanog lima Ø30cm. U stavku je uključena i obrada hidroizolacijom oko otvora. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po				
		kpl	2,00		
12.	Ugradnje holкера na tijela dimnjaka. U cijenu je uključena nabava doprema, ugradnja i izrezivanje u odgovarajuću veličinu. Također je potrebna nabava, doprema i ugradnja kutnih holкера. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m' i po kom.				
	holker	m'	16,00		
	kutni holker	kom	16,00		
13.	Čišćenje gradilišta, ručni prijenos do prilazne ceste, utovar u transportno vozilo, te odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun				
		m ³	15,00		
14.	Za sve nepredviđene radove uzima se u obzir 10% ukupnih radova ovog troškovnika (od stavke 1. do stavke 13.) Za sve takve radove potrebno je priložiti troškovnik koji će odobriti nadzorni organ.				
		paušal	10%		



REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO:	
PDV	25%
SVEUKUPNO:	

Napomena: Navedene količine u navedenim stavkama su približno iste, za sva odstupanja u količinama i potrebnim naknadnim radovima izvođač radova je obavezan dostaviti troškovnik i sa priloženom građevinskom knjigom, kao i garanciju nakon završenih radova.