

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vlaha Bukovca 11, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE
Vlaha Bukovca 11**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**VLAHA BUKOVCA 11,
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK

POPRAVKA KANALA, OGRADE I DIJELA FASADE



Dubrovnik, siječanj 2023. god

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vlaha Bukovca 11, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	<p>Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijev. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova.</p> <p>U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Potrebno je paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplata, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe i zgradu tijekom izvedenja radova.</p> <p>Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele</p>				
		m ²	210,00		
2.	<p>Djelomično ručno otucanje dotrajale i podbuhle žbuke hidroizolacije sa fasade i u kanalu terase u debljini do 3cm. Sve dijelove potrebno je ispitati kuckanjem. Žbuku otući do zdrave podloge nakon čega je potrebno otprašivanje i ispiranje vodom pod pritiskom. Podloga se nakon ispiranja grundira. Vidljivu armaturu očistiti i pravilno sanirati. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Predviđa se 20% ukupne površine za otucanje. Obračun se vrši po m².</p>				
		m ²	8,80		

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vlaha Bukovca 11, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
3.	Srušeni i demontirani materijal utovariti direktno na kamion i odvesti na gradski deponij. U cijeni je uključeno: sav horizontalni i vertikalni transport, manipulativne radnje prilikom utovara i istovara, odvoz na deponij u krugu do 20 km. Otpad deponirati sukladno pravilniku o zbrinjavanju građevinskog otpada.	m ³	2,00		
4.	Za krpanje i gletanje oštećenih djelova fasade koristiti cementno građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje. Kao armirajući sloj nanosi se u debljini oko 3mm, te je potrebno po sredini podstaviti staklenu mrežicu. Uključena je cijela površina fasade. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	21,00		
5.	Dobava materijala i izrada završnog dekorativnog sloja fasade na kompletno prethodno pripremljenoj podlozi. Nakon sušenja podloge iz prethodne stavke zavisno od vremena i preporuke samog proizvođača, podloga se grundira - impregnira temeljnim premazom te se nanosi tankoslojna završna dekorativna silikonska žbuka strukture zrna 2 mm sve prema postojećim tonovima na zgradi. Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, postojanost, stabilnost, otpornost na atmosferske utjecaje. Obračun se vrši po m ² .	m ²	21,00		

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vlaha Bukovca 11, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
6.	Premaz kamenog kanala hidroizolacijskim sredstvom sa postavljenom mrežicom u prvi sloj. Betonske stupiće premazati hidroizolacijim sredstvom bez postavljanja mrežice. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'ili po m ² .				
a)	kanal	m'	30,00		
b)	betonski stupići	m ²	30,00		
7.	Otucanje dijela fasada u širini cca 20 cm kako bi se oslobodio vertikalni slivnik. Demontirani slivnik ukrcati u transportno vozilo i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal.				
		m'	6,00		
8.	Nabava, doprema i ugradnja vertikalnog slivnika na dijelu fasade, uklapanje u kameni kanal. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal, kao i fazonski elementi. Obračun se vrši po m'.				
		m'	6,00		
9.	Zatvaranje dijela fasade (nakon montaže slivnika) žbukom, nakon čega je potrebno građevinskim ljepilom napraviti dekor sličan postojećem, te premaz fasadnom bojom u tonu kao postojeće. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'.				
		m'	6,00		

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vlaha Bukovca 11, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
10.	Obrada slivnika u kamenom kanalu hidroizolacijskim sredstvom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po kompletu.	kpl	3,00		
11.	Čišćenje kovane ograde, struganje, premaz temeljnom bojom, te lakiranje u tonu prema dogovoru sa investitorom. Visina ograde je 90cm. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	21,00		
12.	Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova. Radovi se izvode po nalogu nadzora, predstavnik suvlasnika i obračunavaju se prema stvarno izvedenim radovima. Za ponudu predvidjeti vrijednost od 10% od vrijednosti. Obračun se vrši u paušalu.	paušal	10,00%		

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vlaha Bukovca 11, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a

PDV

25%

SVEUKUPNO SA PDV-om:	
-----------------------------	--

ZA PONUDITELJA:
