



NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZGRADE
RADNIČKA 24**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**RADNIČKA 24,
DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK POPRAVKA KANALIZACIJSKE TRASE RADI POTREBE SPAJANJA NA GRADSKU MREŽU



Dubrovnik, siječanj 2024. god



OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripreme, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.

Pod unesenim cijenama podrazumijeva se također i sva zakonska davanja, kao i pomoć kod izvedbe obrtničkih radova.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati odgovarajućim atestima.

Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti predstavnika suvlasnika i Domouprave Dubrovnik d.o.o. odabrati najpovoljnija.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada dostaviti ponudu, te zatražiti suglasnost predstavnika suvlasnika i Upravitelja. Sve druge radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenut način utvrđene, upisane ili ovjerene, neće se priznati u obračunu.

Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnost zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.

U ponudi je također potrebno uvrstiti rok za izvođenje radova, garancija na radove, garancija na ugrađeni materijal kao i rok valjanosti ponude.



| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos |
|---|--|----------|----------|--------|-------|
| <p>NAPOMENA; POTREBNO JE PREGLEDATI OBJEKT KAKO BI SE IZVRŠILA IZMJERA JER JE TROŠKOVNIK SPECIFICIRAN STAVKAMA, ALI NE I MJERAMA. SVE OSTALO JE NAVEDENO U OPĆIM UVJETIMA.</p> | | | | | |
| 1. | Kao pripremne radnje potrebno je trenutno prespojiti kanalizaciju kako bi se mogla neometano koristiti do su radovi u tijeku. Obračun se vrši u paušalu. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. | paušal | 1.00 | | |
| 2. | Ručni iskom u dubini cca 30cm i širini cca 30cm, a sve to duljine od pozicije skala do planiranog budućeg šahta. Obračun se vrši u kompletu. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. | kpl | 1.00 | | |
| 3. | Nabava, doprema i montaža novih kanalizacijskih cijevi sa svim spojnim elementima. Promjer cijevi mora odgovarati potrebama objekta. U cijenu je uključen sav potreban alat, materijal kao i transport. Obračun se vrši u kompletu. | kpl | 1.00 | | |
| 4. | Dobava i izrada pristupnog šahta, za potrebe pristupa postojećoj kineti (stari šaht). Šaht sa okvirom tvrdog PVC-a, UV stabilnog, nosivosti preko 80kg. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1.00 | | |



| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos |
|-------|---|----------|----------|--------|-------|
| 5. | Dobava i ugradnja pješčane košuljice radi polaganja i zatrpavanja cijevi. U cijenu je uključen transport, sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u kompletu. | kpl | 1.00 | | |
| 6. | Ručno i strojno uklanjanje utonule betonske ploče, kao priprema za izradu nove. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u paušalu. | paušal | 1.00 | | |
| 7. | Nabava, doprema i ugradnja armaturne mreže Q188 za potrebe izrade terase kao bi se spriječila daljnja/ponovna ulegnuća iste. U cijenu je uključen transport, sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u kompletu. | kpl | 1.00 | | |
| 8. | Nabava, doprema i ugradnja armaturnih šipki kao i vilice za armaturu za potrebe armiranja skalina. U cijenu je uključen transport, sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u kompletu. | kpl | 1.00 | | |
| 9. | Postavljanje oplata radi betoniranja nove betonske ploče i novih skalina. U cijenu je uključen transport, sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u kompletu. | kpl | 1.00 | | |



| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos |
|-------|---|----------|----------|--------|-------|
| 10. | Nabava, doprema i ugradnja betona MB 30 za potrebe izrade betonske ploče (visina ploče od cca 8cm do 10cm). U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u kompletu. | kpl | 1.00 | | |
| 11. | Nabava, doprema i ugradnja betona MB 30 za potrebe izrade skalina. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u kompletu. | kpl | 1.00 | | |
| 12. | Čišćenje gradilišta nakon završenih radova, sav višak materijala transportirati na gradsku deponiju. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u paušalu. | paušal | 1.00 | | |



REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a _____

PDV 25% _____

SVEUKUPNO SA PDV-om: _____

ZA PONUDITELJA:

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA: _____

GARANCIJA NA RADOVE: _____

GARANCIJA NA UGRAĐENI MATERIJAL: _____

ROK VALJANOSTI PONUDE: _____

BROJ PONUDE: _____