

# TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Iva Vojnovića 87, Dubrovnik



**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE  
IVA VOJNOVIĆA 87**

GRAĐEVINA:

**STAMBENA ZGRADA**

ADRESA:

**IVA VOJNOVIĆA 87  
20000 DUBROVNIK**

## TROŠKOVNIK

### POPRAVKA RAVNOGA KROVA



**Dubrovnik, veljača, 2024. god**

**TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Iva Vojnovića 87, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke   | jed. mj.       | količina | cijena | iznos |
|-------|---|----------------|----------|--------|-------|
| 1.    | Doprema, postavljanje i montiranje pokretne radne platforme. U cijenu je uključen transport, ručni prijenos, montaža, demontaža, odnos i odvoz. Obračun se vrši u paušalu.  |                |          |        |       |
|       |   | paušal         | 1.00     |        |       |
| 2.    | Skidanje raspadnute krute katranske hidroizolacije i uklanjanje kulir ploča, te uvrećavanje, spuštanje na okućnicu do utovara u transportno vozilo i odvoz na deponiju. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> . Predviđa se 30% ukupne površine hidroizolacije.   |                |          |        |       |
| a)    | hidroizolacija  | m <sup>2</sup> | 280.00   |        |       |
| b)    | kulir ploče   | m <sup>2</sup> | 60.00    |        |       |
| 3.    | Otucanje zidova svjetlarnika/hodnika zgrade do zdrave površine. Otucaju se samo podbuhli djelovi. Skupljanje šuta, uvrećavanje i odvoz na gradsku deponiju. Premaz površina primerom, postavljanje ljepila u dva sloja sa mrežicom, kao i navlačenje silikatne žbuke. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> . |                |          |        |       |
|       |   | m <sup>2</sup> | 50.00    |        |       |
| 3.    | Čišćenje kompletne površine krova, dimnjaka i atike od svih raznih sitnih čestica prljavštine vodom pod pritiskom. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .  |                |          |        |       |
|       |   | m <sup>2</sup> | 350.00   |        |       |
| 4.    | Uklanjanje limova sa atike i dimnjaka krova, spuštanje na okućnicu, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. U cijenu uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m´.  |                |          |        |       |
|       |   | m´             | 103.00   |        |       |

**TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Iva Vojnovića 87, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke   | jed. mj.       | količina | cijena | iznos |
|-------|---|----------------|----------|--------|-------|
| 5.    | Uklanjanje svih djelova svjetlarnika (polikarbonatnih ploča, vijaka...), kao i nabavai ugradnja svih potrebnih elemenata. U cijenu je uključen sav potreban alat, obračun se vrši u kompletu  | kpl            | 1.00     |        |       |
| 6.    | Pažljivo uklanjanje metalne ograde sa krova zgrade. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m´.  | m´             | 24.00    |        |       |
| 7.    | Nabava, izrada i postavljanje estriha kako bi se iznivelirala cijela površina krova. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m2.   | m2             | 280.00   |        |       |
| 8.    | Izrada hidroizolacije krova i atike RD ili sličnom tehnologijom i to u dva sloja s utopljenim mrežastim platnom između slojeva. Hidroizolacija se penje uz atiku i preko atike krova, 20 cm uz dimnjake .cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> . Također je uključena i obrada oko svih slivnika. | m <sup>2</sup> | 280.00   |        |       |
| 9.    | Zidarska obrada dimnjačkih tijela. Potrebno je otucanje, gletanje, ljepilo, mrežica pa ljepilo, te navlačenje tankoslojne žbuke. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal.Obrada se vrši po kpl obrađenog dimnjačkog tijela.  | kpl            | 4.00     |        |       |

**TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Iva Vojnovića 87, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke  | jed.<br>mj. | količina | cijena | iznos |
|-------|--|-------------|----------|--------|-------|
| 10.   | Nabava, doprema i ugradnja novih dimnjačkih kapa od pocinčanog lima. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po komadu.  |             |          |        |       |
|       |  | kom         | 4.00     |        |       |
| 11.   | Nabava, izrada i ugradnja metalne željezne ograde, kao i limova na atici. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.   |             |          |        |       |
| a)    | ograda   | m´          | 24.00    |        |       |
| b)    | limovi   | m´          | 103.00   |        |       |
| 12.   | Nabava, doprema i ugradnja keramičkih protukliznih pločica koje se postavljaju u fleksibilno ker. Ljepilo. U cijenu je uključeno fugiranje kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m2. |             |          |        |       |
|       |  | m2          | 60.00    |        |       |



## REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a \_\_\_\_\_ €

PDV 25% \_\_\_\_\_ €

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| SVEUKUPNO SA PDV-om: |  |  |
|----------------------|--|--|

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA: \_\_\_\_\_

GARANCIJA NA RADOVE: \_\_\_\_\_

GARANCIJA NA UGRAĐENI MATERIJAL: \_\_\_\_\_

ROK VALJANOSTI PONUDE: \_\_\_\_\_

BROJ PONUDE: \_\_\_\_\_

ZA PONUDITELJA: