



NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZGRADE
VINOGRADARSKA 36**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**VINOGRADARSKA 36,
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK

POPRAVKA KROVA



Dubrovnik, ožujak 2024. god



OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnimstavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripreme, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.

Pod unesenim cijenama podrazumijeva se također i sva zakonska davanja, kao i pomoć kod izvedbe obrtničkih radova.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati odgovarajućim atestima.

Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti predstavnika suvlasnika i Domouprave Dubrovnik d.o.o. odabrati najpovoljnija.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada dostaviti ponudu, te zatražiti suglasnost predstavnika suvlasnika i Upravitelja. Sve druge radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenut način utvrđene, upisane ili ovjerene, neće se priznati u obračunu.

Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnost zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.

U ponudi je također potrebno uvrstiti rok za izvođenje radova, garancija na radove, garancija na ugrađeni materijal kao i rok valjanosti ponude.



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Dobava i postava pročeljne skele. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima. Širina skele je od 80cm do 90cm, a montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano odvijanje radova. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za prolaznike. Skela se montira na svim pročeljima.	m ²	1,050.00		
2.	Pažljiva ručna razgradnja i rušenje svih slojeva krova koji se sastoji od kupa, letvi, krovnih prozora, limenih opšava, sve do nosivih greda. U cijenu uključeno privremeno deponiranje na za to predviđenom mjestu na gradilištu te utovar i odvoz na lokalni deponij. Krovni prozori se spremaju na za to predviđeno mjesto prema prethodnom dogovoru i ugrađuju ponovno.	m ²	280.00		
3.	Pregled krovne konstrukcije nakon uklanjanja slojeva krova te zamjena dotrajalih greda s novima. Točna količina se utvrđuje prilikom izvođenja radova.	m3	1.00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
4.	Nabava i doprema potrebnog materijala te izrada novog krovišta koje se sastoji od podašćanja na postojeće i/ili nove grede, paropropusne folije, letvi i kontraletvi te kupe. Svu drvenu građu premazati bezbojnim zaštitnim premazom.				
a)	Podašćanje OSB pločama debljine 24mm	m ²	280.00		
b)	Paropropusna folija Ecodach	m ²	280.00		
c)	Ugradnja letvi i kontraletvi	m ²	280.00		
d)	Ugradnja kupe mediteran - Tondach Venera	m ²	280.00		
e)	Ugradnja kupe površnice	m´	17.00		
5.	Ugradnja demontiranih krovnih prozora. U cijenu uključen sav materijal i pregradnje potrebne za ugradnju.				
		kom	5.00		
6.	Izrada limenih opšava oko krovnih prozora od pocinčanog lima debljine 0,55mm. Ugradnja sa preklopima prema pravilima struke. U cijenu uključen sav rad i materijal potrebni za ugradnju.				
		m´	24.00		
7.	Izrada limenih opšava oko dimnjaka od pocinčanog lima debljine 0,55mm. Ugradnja sa preklopima prema pravilima struke. U cijenu uključen sav rad i materijal potrebni za ugradnju.				
		m´	26.00		
8.	Izrada limenih opšava oko balkona od pocinčanog lima debljine 0,55mm. Ugradnja sa preklopima prema pravilima struke. U cijenu uključen sav rad i materijal potrebni za ugradnju.				
		m´	44.00		



REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a		- €
PDV	25%	- €
SVEUKUPNO SA PDV-om:		- €

ZA PONUDITELJA:

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA: _____

GARANCIJA NA RADOVE: _____

GARANCIJA NA UGRAĐENI MATERIJAL: _____

ROK VALJANOSTI PONUDE: _____

BROJ PONUDE: _____