



NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZGRADE
ZLATNI POTOK 8**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**ZLATNI POTOK 8,
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK



Dubrovnik, rujan 2024. god



OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripreme, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.

Pod unesenim cijenama podrazumijeva se također i sva zakonska davanja, kao i pomoć kod izvedbe obrtničkih radova.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati odgovarajućim atestima.

Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti predstavnika suvlasnika i Domouprave Dubrovnik d.o.o. odabrati najpovoljnija.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada dostaviti ponudu, te zatražiti suglasnost predstavnika suvlasnika i Upravitelja. Sve druge radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenut način utvrđene, upisane ili ovjerene, neće se priznati u obračunu.

Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnost zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.

U ponudi je također potrebno uvrstiti rok za izvođenje radova, garancija na radove, garancija na ugrađeni materijal kao i rok valjanosti ponude.



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	<p>Dobava i postava pročeljne skele. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima. Širina skele je od 80cm do 90cm, a montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano odvijanje radova. skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za prolaznike. Skela se montira na svim pročeljima.</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	260,00		
2.	<p>Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja s prethodnim ispitivanjem njihove funkcionalnosti (ukoliko se ista vraća - provjeriti s vlasnicima). Klima uređaje predati vlasnicima do ponovne ugradnje nakon završetka radova na fasadi. U cijenu je uključena ponovna ugradnja i vraćanje u stanje funkcionalnosti.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	1,00		
3.	<p>Pregled kompletne fasade, otucanje podbuhlih i dotrajalih dijelova, predviđeno oko 30% površine. Otprašivanje fasade, skupljanje šuta, uvrećavanje i odvoz na deponij uključeni u cijenu. U površinu ulaze fasada, podgledi balkona, ogradni zidovi balkona.</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	155,00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
4.	Demontaža limenog vertikalnog oluka zajedno s nosačima. U cijenu uključeno privremeno deponiranje na za to predviđenom mjestu na gradilištu te utovar i odvoz na lokalni deponij. Obračun po m´	m´	17,00		
5.	Nabava, doprema i ugradnja PVC okapnika na balkonima. Okapnici se ugrađuju: 2 komada po strani balkona na vidljiviim istacima. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m´	m´	50,00		
6.	Nabava, doprema i ugradnja PVC okapnika na horizontalni dio bijelog okvira bočne fasade ispod kojeg se prometuje. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m´	m´	7,00		
7.	Obrada cijele površine fasade s dva sloja građevinskog ljepila s ugrađenom mrežicom u prvom sloju. Prije nanošenja potrebno je cijelu površinu otprašiti te grundirati SN vezom. U cijenu su uključene sve popratne radnje i potrebne lajsne. U površinu ulaze fasada, podgledi balkona, ogradni zidovi balkona. Obračun po m ²	m ²	155,00		
8.	Prespajanje prozora s fasadom hidroizolacijom u dva sloja s mrežicom ugrađenom u prvi sloj. Obračun po kom	kom	4,00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
9.	Izrada tankoslojne silikatne žbuke u svjetlom tonu na prethodno pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen sav materijal i rad na ugradnji. U površinu ulaze fasada, podgledi balkona, ogradni zidovi balkona. Obračun po m ²	m ²	155,00		
10.	Dobava i ugradnja novih vertikalnih oluka od pocinčanog lima sa svim potrebnim elementima. U cijenu je uključen sav rad i materijal. Obračun po m´	m´	17,00		



REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a

PDV

25%

SVEUKUPNO SA PDV-om:

ZA PONUDITELJA:

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA:

GARANCIJA NA RADOVE:

GARANCIJA NA UGRAĐENI MATERIJAL:

ROK VALJANOSTI PONUDE:

BROJ PONUDE:
