

| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jed. mj. | Količina | Cijena (EUR) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1.    | Dobava, ugradnja i spajanje protupaničnog rasvjetnog tijela                                                                                                                                                                                                                                                     | kom      | 1.00     |              |
| 2.    | Dobava i ugradnja LED žarulja E27 10W                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom      | 1.00     |              |
| 3.    | Otpajanje i demontaža postojećeg neispravnog, dobava, ugradnja i spajanje novog tipkala s tinjalicom za stubišnu rasvjetu                                                                                                                                                                                       | kom      | 1.00     |              |
| 4.    | Otpajanje i demontaža postojećeg neispravnog te dobava, ugradnja i spajanje novog stubišnog automata                                                                                                                                                                                                            | kom      | 1.00     |              |
| 5.    | Otpajanje i demontaža postojeće dotrajale križne spojnice za gromobransku traku FeZn 60x60 mm                                                                                                                                                                                                                   | kom      | 1.00     |              |
| 6.    | Otpajanje i demontaža postojeće dotrajale kutije za mjerni spoj, dobava i ugradnja nove kutije za mjerni spoj (samo postojeća mjerna mjesta)                                                                                                                                                                    | kom      | 1.00     |              |
| 7.    | Demontaža neispravne te dobava i ugradnja nove bravice za vrata ormara. U cijenu stavke uključeni svi potrebni bravarski radovi za potrebe prilagodbe nove bravice te sav sitni spojni i montažni materijal                                                                                                     | kom      | 1.00     |              |
| 8.    | Dobava i montaža PVC kanalice 18x13 mm u koju se polaže instalacijski kabel za izradu novih izvoda, te zaštitu postojećih vodova. U cijenu stavke uključen sav sitni spojni i montažni materijal                                                                                                                | m        | 1.00     |              |
| 9.    | Dobava materijala i izrada izvoda kabelom NYM-J, 3x1,5 mm <sup>2</sup> , prosječne dužine 8-10m za potrebe napajanja rasvjetnih tijela, senzora, protupaničnih                                                                                                                                                  | kom      | 1.00     |              |
| 10.   | Demontaža postojećih protupaničnih te ostalih rasvjetnih tijela. U cijenu stavke uključeno zbrinjavanje demontiranog materijala na za to predviđeno odlagalište te sav sitni spojni i montažni materijal. U cijenu stavke nisu uključeni građevinski radovi sanacija zidova zbog ugradnje svjetiljke novog tipa | kom      | 1.00     |              |

|                     |                                                                                                                                                                               |     |      |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| 11                  | Dobava i ugradnja tapetnih poklopaca dimenzije fi60-150x150 mm za zatvaranje postojećih razvodnih kutija                                                                      | kom | 1    |  |
| 12                  | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela u prostorima stubišta i hodnika, plafonjera E27, IP44. U cijenu stavke uključen sav sitni spojni i montažni materijal | kom | 1.00 |  |
| UKUPNO BEZ PDV-A    |                                                                                                                                                                               |     |      |  |
| PDV                 |                                                                                                                                                                               |     |      |  |
| SVEUKUPNO SA PDV-OM |                                                                                                                                                                               |     |      |  |