

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	Jed. mj.	Količina	Cijena (EUR)	Iznos (EUR)
1.	Dobava, ugradnja i spajanje protupaničnog rasvjetnog tijela	kom	1.00		
2.	Dobava i ugradnja LED žarulja E27 10W	kom	1.00		
3.	Otpajanje i demontaža postojećeg neispravnog, dobava, ugradnja i spajanje novog tipkala s tinjalicom za stubišnu rasvjetu	kom	1.00		
4.	Otpajanje i demontaža postojećeg neispravnog te dobava, ugradnja i spajanje novog stubišnog automata	kom	1.00		
5.	Otpajanje i demontaža postojeće dotrajale križne spojnice za gromobransku traku FeZn 60x60 mm	kom	1.00		
6.	Otpajanje i demontaža postojeće dotrajale kutije za mjerni spoj, dobava i ugradnja nove kutije za mjerni spoj (samo postojeća mjerna mjesta)	kom	1.00		
7.	Demontaža neispravne te dobava i ugradnja nove bravice za vrata ormara. U cijenu stavke uključeni svi potrebni bravarski radovi za potrebe prilagodbe nove bravice te sav sitni spojni i montažni materijal	kom	1.00		
8.	Dobava i montaža PVC kanalice 18x13 mm u koju se polaže instalacijski kabel za izradu novih izvoda, te zaštitu postojećih vodova. U cijenu stavke uključen sav sitni spojni i montažni materijal	m	1.00		
9.	Dobava materijala i izrada izvoda kablom NYM-J, 3x1,5 mm ² , prosječne dužine 8-10m za potrebe napajanja rasvjetnih tijela, senzora, protupaničnih rasvjetnih tijela itd. Izvodi se izvoda	kom	1.00		
10.	Demontaža postojećih protupaničnih te ostalih rasvjetnih tijela. U cijenu stavke uključeno zbrinjavanje demontiranog materijala na za to predviđeno odlagalište te sav sitni spojni i montažni materijal. U cijenu stavke nisu uključeni građevinski radovi sanacija zidova zbog ugradnje svjetiljke novog tipa	kom	1.00		

11	Dobava i ugradnja tapetnih poklopaca dimenzije fi60-150x150 mm za zatvaranje postojećih razvodnih kutija	kom	1		
12	Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela u prostorima stubišta i hodnika, plafonjera E27, IP44. U cijenu stavke uključen sav sitni spojni i montažni materijal	kom	1.00		
UKUPNO BEZ PDV-A					
PDV					0
SVEUKUPNO SA PDV-OM					0,00